

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 45

## Уход за колодцами ливневой канализации

Расчет на 10 шт.

Основание	Наименование работ	Единица измерения	Норма времени на единицу измерения, чел.-ч	Разряд рабочего	Расценка на единицу измерения, руб.	Кратность операций	Объем работ	Затраты	
								чел.-ч	заработная плата, руб.
Местные нормы	Поднятие решеток приемных колодцев ливневой канализации с очисткой их от грязи и мусора и установкой на место	10 шт.	1	II	0-46	3	30 шт.	3	1-38
То же	Очистка приемных камер от ила, песка, мусора и грязи с выбросом наверх и погрузкой на автомашину	то же	20	III	10-96	3	30 шт.	60	32-88
Прейскурант N 13-01-01	Вывоз ила, песка, мусора и грязи автомашиной на расстояние до 50 км	т	-	-	2-46	-	5 т	-	-
Местные нормы	Промыв камер водой из шлангов поливочной машины для очистки и проверки	10 шт.	3	II	1-39	3	30 шт.	9	4-17
То же	Обметание приемных решеток от снега	то же	1	I	0-43	15	150 шт.	15	6-45
	Скалывание и уборка льда и обледеневшего снега	"	2,3	I	1-00	3	30 шт.	6,9	3-00
	Итого по технологической карте	-	-	-	-	-	-	93,9	47-88

Продолжение

Основание	Наименование работ	Затраты							Итого затрат, руб.
		средства механизации			материалы				
		наименование, марка	маш.-ч	стоимость, руб.	наименование	единица измерения	количество	стоимость, руб.	

Местные нормы	Поднятие решеток приемных колодцев ливневой канализации с очисткой их от грязи и мусора и установкой на место	-	-	-	-	-	-	-	-	1-38
То же	Очистка приемных камер от ила, песка, мусора и грязи с выбросом наверх и погрузкой на автомашину	Автосамосвал	60	156-00	-	-	-	-	-	188-88
Прейскурант N 13-01-01	Вывоз ила, песка, мусора и грязи автомашиной на расстояние до 50 км	"	-	12-30	-	-	-	-	-	12-30
Местные нормы	Промыв камер водой из шлангов поливомоечной машины для очистки и проверки	ПМ-130	9	35-64	Вода	м3	1	0-15	39-96	
То же	Обметание приемных решеток от снега	-	-	-	-	-	-	-	-	6-45
	Скалывание и уборка льда и обледеневшего снега	-	-	-	-	-	-	-	-	3-00
	Итого по технологической карте	-	69	203-94	-	-	-	0-15	251-97	